



Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Avenida Pasteur, 404. Rio de Janeiro

LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES MINERAIS

Boletim : 745/LAMIN/84
Referência : Memo 1205/GO/84
Procedência : Não declarada
Nº de amostras : 02
Interessado : Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT
Análise : Calcográfica

Resultado da Análise

AMOSTRA Nº: PC-25

Minerais Metálicos: - Ilmenita, pirita, calcopirita

Características Gerais: - O metálico que ocorre com frequência na seção é ilmenita, a qual apresenta-se em cristais xenomorfos, muito finos. A pirita ocorre apenas raramente e forma grãos xenomorfos, muito finos. Estão presentes ainda raríssimos e diminutos cristais de calcopirita.

AMOSTRA Nº: PC-26

Minerais Metálicos: - Ilmenita, pirita, calcopirita, covellita

Características Gerais: - A ilmenita ocorre com frequência na seção, formando grãos xenomorfos, muito finos. A pirita é pouco frequente e apresenta-se xenomorfa a hipidiomorfa, com granulometria média muito fina.

14-GP

A calcopirita é observada apenas raramente, em cristais xe
nomorfos, muito finos, alguns diminutos incluídos na pirita. Oca
sionalmente apresenta borda de alteração para cóvella.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 1984



MARIA HELENA FALABELLA
Geólogo-CREA-14.198-D-5ª Região

VISTO:



EDUARDO SILVA DE ALMEIDA
LAMIN

/vlfg.



RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

2
2

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data
-------	------	-------------	------

Requisição: Memo. 1205/GQ/84

Lote nº

79-80

Int.: CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data		Método		Elemento		Analista		Código		Nº de Lab		71-78		3		4-9		10-11		12		13-18		19-20		21		22-27		28-29		30		31-36		37-38		39		40-45		46-47		48		49-54		55-56		57		58-63	
		07/08/84		AA		Au		LS		10		3		4-9		12		13-18		19-20		21		22-27		28-29		30		31-36		37-38		39		40-45		46-47		48		49-54		55-56		57		58-63							
		PM-2		A3182		L 0.05																																																	
		3		A3183		L 0.05																																																	
		4		A3184		L 0.05																																																	
		5		A3185		N 0.05																																																	

OBS: vide obs. folha 1/2

L=menor que o valor registrado
G=maior que o valor registrado
N= não detectado
H= interferênciaB= não solicitado
P= amostra perdida
I= amostra insuficiente



CPRM

ANÁLISE PETROGRÁFICA

SUPERINTENDÊNCIA

SUREG-GO

DATA

13/07/84

C.C.

-

Nº LOTE

-

N.º DA AMOSTRA

PC-25

PROCEDÊNCIA

N.º DA FICHA

-

PETRÓGRAFO

Maria Abadia Camargo

COLETOR/INTERESSADO

METAMAT

MATERIAL

1

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS

Rocha de coloração cinza escuro esverdeado, mostra textura muito fina e estrutura maciça, fraturada. Constitui-se macrosopicamente de anfibólio, plagioclásio e quartzo.

COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA (%)

Hornblenda	40	Opaco	
Plagioclásio (andesina)	30	Apatita	
Quartzo	15		
Epidoto			
Clorita	10		
Biotita			
Titanita			
Sericita			

DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA

Anfibolito mostrando textura granoblástica, inequigranular, muito fina e estrutura, localmente orientada.

Constitui-se predominantemente por hornblenda, plagioclásio, quartzo, epidoto e clorita. Hornblenda é verde, exibe pleocroísmo de verde a marrom, tabular, subidiomórfica. Plagioclásio é também tabular, subidiomórfico a idiomórfico, está parcialmente saussuritizado, mostra as geminações lei da albita e albita-carlsbad. Quartzo é xenomórfico, está recristalizado, apresenta forte extinção ondulante, é intersticial ao anfibólio e ao plagioclásio.

Epidoto aparece associado a sericita sobre os cristais de plagioclásio, como produtos de saussuritização, e ainda preenche fraturas. Clorita em agregados lamelares, é também secundária, substitui quase totalmente a biotita.

Opaco e titanita xenomórficos, apatita em prismas são os minerais acessórios presentes.

A textura extremamente fina, a associação mineralógica e a forma euédrica de alguns dos cristais do plagioclásio sugerem uma rocha originalmente vulcânica de caráter intermediário a básico.

CLASSIFICAÇÃO

Anfibolito

CLASSE

Metamórfica

RUBRICA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES



RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

1
2

PERF.	PERF./CONF
Data	Data

Requisição: OF. 274/DT/84

Lote n.º

79-80

Projeto: (METAMAT)

Cartão n.º 28

S E Q	N.º de Campo	Data	18-07-84	18-07-84	18-07-84	18-07-84	18-07-84	18-07-84						
		Método	AA	AA	AA	AA	AA	AA						
		Elemento	Cu (ppm)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Ni (ppm)	Co (ppm)	Cr (ppm)						
		Analista	AG	AG	AG	AG	AG	AG						
		Código	1-2	10-11	19-20	28-29	37-38	46-47	55-56					
		N.º de Lab. 71 - 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54
1	PM-0		8		11		15		4		3		14	
2	PM-1		22		12		19		7		7		38	
3	PM-2		59		8		35		37		50		86	
4	PM-3		67		6		40		51		62		138	
5	PM-4		72		6		47		49		44		120	
6	PM-5		38		6		45		67		57		138	
7	PM-6		57		4		40		68		56		170	
8	PM-7		49		4		45		30		44		82	
9	PM-8		63		4		42		37		50		78	
0	PM-9		61		6		36		35		47		80	
1	PM-10		55		7		46		29		63		51	
2	PM-11		41		6		49		18		32		42	
	PM-12		37		6		33		21		33		54	
	PM-13		30		6		37		14		35		40	
	PM-14		32		6		33		9		24		30	
	PM-15		32		6		29		7		16		24	
	PM-16		35		6		27		9		18		30	
	PM-17		41		6		24		11		19		34	
	PM-18		38		6		19		11		14		38	
	PM-19		36		8		20		10		14		38	
	PM-20		36		6		20		11		14		41	
	PC-01		3		2		5		1		2		6	
	PC-02		25		6		30		4		22		22	
	PC-03		26		6		40		5		40		20	
	PC-04		10		6		19		2		11		10	

L: menor que o valor registrado
G: maior que o valor registrado
N: não detectado
It: interferência

B: não solicitado
P: amostra perdida
I: amostra insuficiente

AILTON GUMERATO

Químico CRQ - 01200083 - 1ª Região

NE 7530.02H.6056



CPRM

ANÁLISE PETROGRÁFICA

SUPERINTENDÊNCIA

SUREG-GO

DATA

13/07/84

C.C.

-

Nº LOTE

-

N.º DA AMOSTRA

PC-26

PROCEDÊNCIA

N.º DA FICHA

-

PETRÓGRAFO

Maria Abadia Camargo

COLETOR/INTERESSADO

METAMAT

MATERIAL

2/2

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS

Rocha de coloração cinza escuro esverdeado, mostra textura muito fina e estrutura maciça, fraturada. Constitui-se macrosopicamente de anfibólio, plagioclásio e quartzo.

COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA (%)

Hornblenda	40	Opaco	
Plagioclásio	30	Apatita	
Quartzo	15		
Epidoto			
Clorita	10		
Biotita			
Titanita			
Sericita			

DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA

Anfibolito idêntico ao da amostra de número PC-25, anteriormente estudada. Ver observações na ficha 1/2.

Mineral opaco como na amostra anterior, está associado aos máficos.

CLASSIFICAÇÃO


Anfibolito

CLASSE

Metamórfica

RUBRICA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES



CONVENÇÕES



- TERCIÁRIO / QUATERNÁRIO**
- TQs1** Cobertura de solos e lateríticos
- PRÉ - CAMBRIANO SUPERIOR**
UNIDADE AGUAPEI
- pEaus** Metarenitos talcoepídicos, quartzíticos, metaarcosios e metasilícios.
- pEam** Metasilícios, filitos, ardósias e metarenitos subordinados.
- PRÉ-CAMBRIANO MÉDIO A SUPERIOR**
INTRUSIVAS METABÁSICAS / ULTRA BÁSICAS E ÁCIDAS
- pEhg** Metagabros
- pEhz** Hornblenda
- pEanf** Anfibólitos
- pEps** Peridotito serpentizado
- pEp** Granito
- pEmc** Metagranovacas
- PRÉ-CAMBRIANO MÉDIO A INFERIOR**
COMPLEXO BASAL OU COMPLEXO XINGU (?)
- pEq** Quartzitos, localmente xistos e calcossilícios.
- pEx** Biotita gnáissos, biotita hornblenda gnáissos e gnáissos anfibolíticos.

- Contorno fotointerpretado (suposto)
- Lineamento estrutural
- Falha suposta
- Falha inversa e/ou empurrão
- Falha fotointerpretada
- Falha comprovada
- Atitude de camadas
- Eixo de sinclinal com flanco invertido
- Drenagem
- Rodovia sem asfalto
- Estrada secundária
- Fazenda



METAMAT Companhia Matogrossense de Mineração

MAPA GEOLÓGICO PRELIMINAR




METAMAT Companhia Matogrossense
de Mineração

PROJETO ROCHAS MÁFICAS/ULTRAMÁFICAS
DAS CABECEIRAS DO RIO GUAPORÉ

MAPA DE LOCALIZAÇÃO





Cliente : Companhia Matogrossense de Mineração - Metamati;
Pedido : Determinação de Ni, Cu, Zn, Pb em amostra com água régia a quente.
(S/Ref.: 217/DP/84) (N/Ref.: 45/0010)

Nº 40.671/572.

AMOSTRAS					AMOSTRAS				
nºs					nºs				
Ni	Cu	Zn	Pb		Ni	Cu	Zn	Pb	
ppm	ppm	ppm	ppm		ppm	ppm	ppm	ppm	
PP-LR-R-1-A	345	13	34	3	PP-LR-S-FMSA -03	18	3	76	16
PP-LR-R-1-D	710	51	44	8	PP-LR-S-FMSA -04	6	5	36	17
PP-LR-R-1-C	1130	35	57	8	PP-LR-S-FMSA -05	< 2	< 2	4	7
PP-LR-S-1-D	830#	150#	61	10	PP-LR-S-FCA -01	17	71	33	5
PP-LR-S-1-E	1100#	170#	43	10	PP-LR-S-FCA -02	26	75	41	6
PP-LR-R-1-F	1280	66	111	100	PP-LR-S-FCA -03	12	25	280#	57
PP-LR-R-2-A	20	102	12	2	PP-LR-S-FCA -04	24	43	49	11
PP-LR-R-2-B	91	45	14	3	PP-CR-R-CV-01	12	32	12	2
PP-LR-S-2-C	76	40	23	8	PP-CR-S-CV-02	2250#	272#	63	12
PP-LR-R-3-A	82	77	10	4					
PP-LR-R-3-B	356	160	41	5					
PP-LR-S-3-C	770	468	72	13					
PP-LR-R-4	54	318	46	21					
PP-LR-R-5	69	148#	122#	10					
PP-LR-R-3-A	28	19	35	4					
PP-LR-R-3-B	53	50	22	3					
PP-LR-R-1.5	12	48	62	6					
PP-LR-R-RA-01	10	10	130#	6					
PP-LR-R-RA-02	33	41	208#	4					
PP-LR-R-F-C-01	87	47	50	6					
PP-LR-R-FS-A	25	10	174	17					
PP-LR-R-FS-B	11	18	14	20					
PP-LR-R-FW-01	23	13	16	15					
PP-LR-R-FMSA-01	48	40	304#	23					
PP-LR-L-FMSA-02	14	20	10	37					

Obs.: # = Resultado Confirmado.

Beld Horizonte, 20 de outubro de 1.981.

No Cartão
Folha 1

Pedido : Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat;
: Espectrograma Qualitativo.

(S/Ref.: 217/D2/81)
(N/Ref.: 43/0010)

BOLETIM DE ANÁLISE

N.º 40.671 A

AMOSTRAS

n.ºs

PP- LR-R-2. A
PP- LR-R-3. A
PP- LR-R-5
PP- LR-R-1-5
PP- LR-R-RA-02

MAIORES CONSTITUINTES

Mg, Si, Al, Fe.
Mg, Si, Al, Fe.
Si, Mg, Al, Fe:
Si, Mg, Al, Fe.
Si, Mg, Al, Fe.

MENORES CONSTITUINTES

Ca, Na, Ti, Cr.
Ca, Na, Ti, Cr.
Ca, Na, Ti.
Ca, Na, Ti.
Ca, Na, Ti.

TRAÇOS

Cu, Ni, V, Co, Mn, Zr, Ga
Ni, V, Co, Mn, Cu, Zr, Ga.
Cr, V, Mn, Cu, Zr, Ni, Co, Ga.
V, Mn, Cu, Zr, Ni, Cr, Co, Ga, Pb.
Cr, V, Mn, Cu, Zr, Ni, Co, Pb, B, Ga.

wev/

Belo Horizonte, 20 de outubro de 1.981.

Daisy Léa de Oliveira Lima e Silva
Daisy Léa de Oliveira Lima e Silva
CRQ N.º 2-00246

ANÁLISES GEOQUÍMICAS E ANÁLISES DE MINÉRIOS POR ESPECTROGRAFIA ÓTICA.
ABSORÇÃO ATÔMICA, FLUORESCÊNCIA DE RÂS-X E VIA ÚMIDA.

Laboratório em Belo Horizonte, MG - Rua Almorés, 200 - Fone 221-5566
Telex 031-1786 - Registrado no CRQ - II sob o n.º 2036



RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

9
12

PERF.	Data	PERF./CONF	Data
-------	------	------------	------

Requisição: Memo 1314/SUREG/GO/82

Lote nº

79-80

Projeto da Matogrossense Mineralização

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82				
		Método	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA				
		Elemento	ppm Cu	ppm Pb	ppm Zn	ppm Co	ppm Ni	ppm Bi	ppm Cd					
		Analista												
		Código	1-2 01	10-11 02	19-20 03	28-29 05	37-38 06	46-47 07	55-56 08					
		Nº de Lab 71 - 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54
1	S'1 Fo		95	10	60	55	60	N	5	N	0,5			
2	S'1 FO1		100	10	65	80	40							
3	S'1 FO2		85	8	55	45	40							
4	S2 FO		20	8	50	26	35							
5	S2 FO1		15	10	60	16	14							
6	S2FO2		40	6	85	40	75							
7	S'2 FO		120	10	90	70	60							
8	S'2FO1		55	6	65	55	55							
9	S'FO2		85	8	65	70	50							
10	S3 FO		27	10	75	45	40							
11	S3 FO1		45	8	80	50	100							
12	S3 FO2		30	12	60	45	55							
13	S'3 FO		75	8	55	65	90							
14	S'3 FO1		85	8	85	70	50							
15	S'3 FO2		80	8	55	55	40							
16	S4 FO		30	12	45	40	60							
17	S4 FO1		15	8	30	22	30							
18	S4 FO2		30	8	65	45	55							
19	S'4 FO		90	6	70	35	45							
20	S'4 FO1		650	8	65	75	90							
21	S'4 FO2		70	8	65	75	85							
22	S5 FO		50	12	65	100	60							
23	S5 FO1		6	5	11	3	5							
24	S5 FO2		30	12	70	40	55	▼	▼	▼	▼			
25	S'5 FO		75	12	40	40	55	N	5	N	0,5			

OBS:

L = menor que o valor registrado
G = maior que o valor registrado
N = não detectado
N = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente



RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

10/12

PERF.	Data	PERF./CONF.	Data
-------	------	-------------	------

Requisição: Memo 1314/SUREG/GO/82

Lote nº

79-80

~~XXXXX~~ Cia. Matagrossense Mineração

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data	8/11/82													
		Método	FA													
		Elemento	ppm CR													
		Analista														
		Código	1-2	10-11	19-20	28-29	37-38	46-47	55-56							
		Nº de Lab 71 - 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63
1	S'1 Fo		120													
2	S'1 FO1		95													
3	S'1 FO2		110													
4	S'2 FO		60													
5	S'2 FO1		35													
6	S'2 FO2		140													
7	S'2 FO		140													
8	S'2 FO1		110													
9	S'2 FO2		140													
10	S'3 FO		100													
11	S'3 FO1		120													
12	S'3 FO2		110													
13	S'3 FO		140													
14	S'3 FO1		75													
15	S'3 FO2		110													
16	S'4 FO		90													
17	S'4 FO1		50													
18	S'4 FO2		120													
19	S'4 FO		65													
20	S'4 FO1		140													
21	S'4 FO2		100													
22	S'5 FO		160													
23	S'5 FO1		20													
24	S'5 FO2		150													
25	S'5 FO		150													

OBS:

2650

L = menor que o valor registrado
G = maior que o valor registrado
N = não detectado
H = interferência

B = não solicitado
P = amostra perdida
I = amostra insuficiente



CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

11
12

PERF.

Data

PERF./CONF

Data

Requisição: Memo 1314/SUREG/GO/82

Lote nº

79-80

XPR4/XXXX Cia Matogrossense de Mineração

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82
		Método	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
		Elemento	^{ppm} Cu	^{ppm} Pb	^{ppm} Zn	^{ppm} Co	^{ppm} Ni	^{ppm} Bi	^{ppm} Cd
		Analista							
		Código	1-2 01	10-11 02	19-20 03	28-29 05	37-38 06	46-47 07	55-56 08
		Nº de Lab 71-78	3 4-9	12 13-18	21 22-27	30 31-36	39 40-45	48 49-54	57 58-63
1	S'5 FD1		40	10	95	60	55	N 5	N 0.5
2	S'5 FD2		22	12	50	19	20		
3	S6 F0		4	8	10	3	3	↓	↓
4	S6 FD2		90	8	75	70	55	N 5	N 0.5
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

OBS:

L=menor que o valor registrado
G=maior que o valor registrado
N=não detectado
H=interferência

S= não solicitado
P= amostra perdida
I= amostra insuficiente

156

350

230

152

133

Lefin



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º 644/82 DE 19/11/82
PARTE INTERESSADA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - C.P.R.M.

ASSUNTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3301.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*to Dotor - p atestou recebimento dos
serviços, estando tudo de
acordo, com o solicitado.*

7/06/82

*to S. P. Os serviços constantes na nota fiscal nº 3301, foi recebido
e confere, estando de acordo com o solicitado*

7/06/82

*GP - anexo p manter o processo. O original
p o Dotor p/ a KPM para o p/ris
deu avo.*

7/06/82

ME TAMAT - Cia. Matogrossense de Mineração
Resultado de Análise - Métodos Rápidos

Data	Data
------	------

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82
		Método	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB
		Elemento	Ant. ppm	Pb ppm	Zn ppm	Co ppm	Ni ppm	Bi ppm	Cd ppm
		Analista							
		Código	1-2 01	10-11 02	19-20 03	28-29 05	37-38 06	46-47 07	55-56 08
		Nº de Lab. 71 - 78	3 4-9	12 13-18	21 22-27	30 31-36	39 40-45	48 49-54	57 58-63
1	PP-AS-R-04		-	-	-	-	-	-	-
2	PP-AS-R-05		8	35	16	3	N	3	N
3	PP-AS-R-06		85	5	40	25	14	N	5
4	PP-AS-R-07		45	18	14	4	8	N	5
5	PP-AS-R-08		40	22	20	11	8	N	5
6	R-17								
7	R-18								
8	R-20								
9	R-21								
0	R-22								
1	R-65								
2	R-66								
3	R-67								
4	R-68								
5	R-73								
6	R-74								
7	R-75								
8	R-76								
9	R-77								
0	R-132								
1	R-133								
2	R-134								
3	R-135								
4	R-144								
5	R-145								

S.:

L: menor que o valor registrado
 A: maior que o valor registrado
 N: não detectado
 H: interferência
 B: não solicitado
 P: amostra perdida
 I: amostra insuficiente



Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Avenida Pasteur, 404. Rio de Janeiro

LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES MINERAIS

DIGUIM - Seção de Métodos Rápidos

Bolstín : 473/LAMIN/82
Referência : 980/SUREG/GO/82
Nº de amostras : 57 (cinquente e sete)
Procedência : Não declarada
Interessado : Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
Análise : Semi-quantitativa por absorção atômica para Cu, Pb,
Zn, Co, Ni, Bi, Cd e Cr

Resultado da Análise

Em anexo.

Observações : - 1) Nas determinações de Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Bi e Cd, as amostras foram digeridas com HNO_3 concentrado à quente.
2) Na determinação de Cr, as amostras foram digeridas com H_3PO_4 85 % à quente.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1982


CELIA MARIA TINOCO
Eng. Quím. CRQ-03301372-3ª Região

VISTO:


GILSEPPINA GIACINTO DE ARAUJO
Geólogo-CREA-12.596-D-RJ
Chefe do LAMIN

/rcss

NOTA IMPORTANTE

OS RESULTADOS DESTA ANÁLISE TEM SIGNIFICAÇÃO
RESTRIITA E SE APLICAM TÃO SOMENTE AS AMOS-
TRAS TRAZIDAS PELO INTERESSADO.



Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Av. Pasteur, 404 - Rio de Janeiro, RJ

TEL. PABX - 295-0032

C.G.C. 00.091.652/0002 - 60 FRR 407 045.00

Sociedade de economia mista vinculada ao Ministério das Minas e Energia

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS	ÓRGÃO EMITENTE LAMIN	DATA 10.11.82	NÚMERO 406	FLA.
CLIENTE : Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT ENDEREÇO : Av. Jurumirim, s/nº - Bairro Planalto MUNICÍPIO : Cuiabá ESTADO : Mato Grosso INSCR. C.G.C.M.F. Nº : 030020401/0001-00 INSCR. ESTADUAL Nº : Isento				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA : Boletim 679/LAMIN/82 Memo.1314/SUREG/GO/82				
DISCRIMINAÇÃO			VALOR-Cr\$	
Análise semiquantitativa para Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cd, Bi, e Cr por absorção atômica em 129 amostras.....			180.600,00	
5% ISS			9.030,00	
TOTAL.....			189.630,00	
FORMA DE PAGAMENTO ☐ Antecipado ☒ Contra Apresentação ☐ Contra Entrega ☐ A prazo: Vencimento:				
Autorizado 	Data 10/11/82	Classf. 5087.001	Rec. ou Fat.	Tesour.
Cont. Ger.				
Declaramos que os serviços especificados no presente Demonstrativo foram prestados a nosso contento, e concordamos com o preço e forma de pagamento supra.				
Data ____/____/____ Ass. _____				



Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Avenida Pasteur, 404. Rio de Janeiro

LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES MINERAIS

DIQUIM - Seção de Métodos Rápidos

Boletim : 679/LAMIN/82
Referência : Memo.1314/G0/82
Nº de amostras : 129
Procedência : Não declarada
Interessado : Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
Análise : Semi-quantitativa para Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cd, Bi
e Cr por absorção atômica.

Resultado da Análise

Em anexo.

Observações :- 1) Para as determinações de Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cd e Bi, as amostras foram digeridas com ácido nítrico concentrado à quente.

2) Para as determinações de Cr, as amostras foram digeridas com ácido fosforico à quente

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 1982

Cecile Stark Mayer
CECILE STARK MAYER

Químico-CRQ-03300240-3ª Região

Celia Maria Tinoco
CELIA MARIA TINOCO

Eng. Quím. CRQ-03301372-3ª Região

VISTO:

Agildo Alves Peixoto
AGILDO ALVES PEIXOTO
Chefe do LAMIN

/Hmg.



RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

3

PERF.	Date	PERF./CONF.	Date
-------	------	-------------	------

Requisição: Memo 1314/SUREG/CC/82

Lote nº

79-80

Projeto: Dia Matogrossense de Mineração

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82	8/11/82				
		Método	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA				
		Elemento	Cu ^{ppm}	Pb ^{ppm}	Zn ^{ppm}	Co ^{ppm}	Ni ^{ppm}	Bi ^{ppm}	Cd ^{ppm}					
		Analista												
		Código	1-2 01	10-11 02	19-20 03	28-29 05	37-38 06	46-47 07	55-56 08					
		Nº de Lab 71 - 78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54
	PP-AS-SC-06		10	16	35	14	9	N	5	N	0,5			
2	07		4	5	7	L	3	N	3					
3	08		5	5	8	L	3	L	3					
4	09		5	5	11	4	L	3						
5	10		7	8	11	3	L	3						
6	11		6	6	14	5	L	3						
7	12		12	10	26	13	7							
8	13		15	6	29	11	7							
9	14		11	8	24	12	5							
10	15		6	6	13	6	L	3						
11	16		6	5	12	4	L	3						
12	17		4	6	5	L	3	L	3					
13	18		7	6	11	6	4							
14	19		4	6	11	3	L	3						
15	PP-AS-SC-20		3	8	9	L	3	L	3					
16	PP-LR-SC-181		4	12	13	4	L	3						
17	182		6	24	19	8	L	3						
18	183		8	12	19	5	5							
19	184		4	14	17	3	L	3						
20	185		12	40	35	10	4							
21	186		8	16	24	8	5							
22	187		8	8	18	8	3							
23	188		6	5	14	5-L	3							
24	189		6	8	18	8	3							
25	P-LR-SC-150		8	5	40	11	6	N	5	N	0,5			

BS:

175 263 443

L = menor que o valor registrado
 M = maior que o valor registrado
 N = não detectado
 H = interferência

B = não solicitado
 P = amostra perdida
 I = amostra insuficiente

155 100



CPRM

RESULTADOS DE ANÁLISE — MÉTODOS RÁPIDOS

2
12

PERF	Data	PERF./CONF	Data
------	------	------------	------

Requisição: Memo 1314/SUREG/GO/82

Lote nº

79-80

XXXXX Cia. Matagrossense de Mineração

Cartão nº 28

S E Q	Nº de Campo	Data														
		Método														
		Elemento														
		Analista														
		Código	1-2	10-11		19-20		29-29		37-38		46-47		55-56		
		Nº de Lab 71-78	3	4-9	12	13-18	21	22-27	30	31-36	39	40-45	48	49-54	57	58-63
1	PP-AS-SC-06			45												
2	07			10												
3	08			15												
4	09			20												
5	10			25												
6	11			25												
7	12			45												
8	13			40												
9	14			40												
10	15			30												
11	16			20												
12	17			50												
13	18			55												
14	19			10												
15	PP-AS-SC-20			15												
16	PP-LA-SC-181			80												
17	182			60												
18	183			120												
19	184			340												
20	185			75												
	186			80												
	187			30												
	188			20												
	189			30												
	P-LR-SC-150			20												

BS:

1300

L = menor que o valor registrado
 G = maior que o valor registrado
 N = não detectado
 H = interferência

B = não solicitado
 P = amostra perdida
 I = amostra insuficiente



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 22 -

CPRM - Superintendência de Goiânia, onde foram submetidas a análises químicas por espectrometria de absorção atômica, após abertura por HNO_3 , concentrado a quente, para os seguintes elementos : Cu, Ni, Co, Cr, Pb e Zn. Os resultados destas análises estão nas tabelas III, IV e V.

Em todas as estações geoquímicas foram efetuadas , durante a amostragem, observações da geologia local, topografia e características do solo e vegetação. Tais observações foram feitas em caderneta de campo, as quais foram utilizadas na confecção do mapa geológico preliminar.

Foram coletadas 37 amostras de sedimentos de corrente, 41 de concentrados de bateia e 16 de rochas.

TABELA - I ~~R201~~

TEOR DE Au EM CONCENTRADOS DE BATEIA

NÚMERO DA AMOSTRA	OURO TOTAL POR AMOSTRA (mg)	TEOR DE Au (mg/m ³)	TEOR DE Au TPM
PP-L-CB-01	0,05	4,16	
PP-L-CB-02	2,30	191,47	
PP-L-CB-03	2,20	183,15	
PP-L-CB-04	6,56	546,12	
PP-L-CB-05	15,33	1 276,22	
PP-L-CB-06	12,52	1 042,29	
PP-L-CB-07	5,03	417,74	
PP-L-CB-08	4,30	108,225	
PP-L-CB-09	0,42	34,96	
PP-L-CB-10	0,98	82,42	



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 23 -

TEOR DE Au EM CONCENTRADOS DE BATEIA (Continuação)

NÚMERO DA AMOSTRA	ORO TOTAL POR AMOSTRA (mg)	TEOR DE Au (mg/m ³)
PP-L-CB-11	6,84	569,43
PP-L-CB-12	0,27	22,47
PP-L-CB-13	0,36	29,97
PP-L-CB-14	1,56	129,87
PP-L-CB-15	4,54	378,33
PP-L-CB-16	1,06	87,49
PP-L-CB-17	0,65	54,16
PP-L-CB-18	0,75	62,49
PP-L-CB-19	1,40	116,66
PP-L-CB-20	1,55	129,16
PP-L-CB-21	1,40	116,66
PP-L-CB-22	0,81	67,49
PP-L-CB-23	2,94	244,99
PP-L-CB-24	2,85	237,49
PP-L-CB-25	3,70	308,33
PP-L-CB-26	2,15	179,16
PP-L-CB-27	3,85	320,83
PP-L-CB-28	0,72	59,99
PP-L-CB-29	2,7	224,99
PP-L-CB-30	4,0	333,33
PP-L-CB-31	3,75	312,49
PP-L-CB-32	0,93	77,49
PP-L-CB-33	7,89	657,49
PP-L-CB-34	0,90	74,99
PP-L-CB-35	12,32	1126,66
PP-L-CB-36	6,03	502,49
PP-L-CB-37	5,70	474,99
PP-L-CB-38	2,15	179,16
PP-L-CB-39	7,22	601,66
PP-L-CB-40	1,19	99,16
PP-L-CB-41	2,26	221,66

Projeto Rochas Máficas/Ultramáficas - Relatório de Prospeção Geoquímica
Região METAMAT - 1982



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

TABELA - ~~III e IV~~ ^{II}

- 24 -

TEORES DE : Cu, Pb, Zn, Ni, Co e Cr, EM SEDIMENTOS DE CORRENTE

NÚMERO DA AMOSTRA	Cu (ppm)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Ni (ppm)	Co (ppm)	Cr (ppm)
PP-L-SC-01	4	6	4	2	4	6
PP-L-SC-02	6	8	12	6	8	6
PP-L-SC-03	4	6	4	3	3	6
PP-L-SC-04	2	2	4	3	3	6
PP-L-SC-05	4	4	4	4	3	8
PP-L-SC-06	5	6	22	4	5	10
PP-L-SC-07	6	14	10	5	6	10
PP-L-SC-08	6	8	6	4	4	6
PP-L-SC-09	8	8	8	5	6	8
PP-L-SC-10	16	12	14	8	15	20
PP-L-SC-11	18	9	32	6	11	20
PP-L-SC-12	9	8	14	6	6	6
PP-L-SC-13	24	14	18	16	17	40
PP-L-SC-14	22	10	22	22	29	70
PP-L-SC-15	10	6	10	10	13	24
PP-L-SC-16	11	8	14	8	7	14
PP-L-SC-17	10	10	14	6	13	16
PP-L-SC-18	6	8	16	6	4	10
PP-L-SC-19	12	8	16	12	11	20
PP-L-SC-20	22	12	34	24	28	38
PP-L-SC-21	4	5	4	2	2	4
PP-L-SC-22	4	6	2	3	3	4
PP-L-SC-23	5	2	4	5	4	14
PP-L-SC-24	64	16	32	310	36	430
PP-L-SC-25	16	8	18	10	11	12
PP-L-SC-26	7	12	8	9	13	12
PP-L-SC-27	22	10	32	78	23	140
PP-L-SC-28	8	4	12	5	7	14
PP-L-SC-29	4	2	10	2	2	4
PP-L-SC-30	7	6	12	6	4	10
PP-L-SC-31	4	4	4	2	4	5



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 25 -

TEORES DE : Cu, Pb, Zn, Ni, Co e Cr, EM SEDIMENTOS DE CORRENTE (Cont.)

NÚMERO DA AMOSTRA	Cu (ppm)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Ni (ppm)	Co (ppm)	Cr (ppm)
PP-L-SC-32	12	12	42	14	16	18
PP-L-SC-33	14	8	16	7	13	14
PP-L-SC-34	8	4	6	4	7	8
PP-L-SC-35	9	4	2	2	1	2
PP-L-SC-36	4	4	2	2	3	2
PP-L-SC-37	10					

Projeto Rochas Máficas Ultramáficas Relatório de Prospeção Geoquímica Regional - METAMAT - 1.982



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 26 -

TABELA - III

/ TEORES DE : Cu, Pb, Zn, Ni, Co e Cr EM AMOSTRAS DE ROCHAS

NÚMERO DA AMOSTRA	Cu (ppm)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Ni (ppm)	Co (ppm)	Cr (ppm)
PP-L-R-01	190	6	16	300	25	180
PP-L-R-02	110	12	28	88	33	40
PP-L-R-03	40	16	30	1500	82	1100
PP-L-R-04	100	6	14	64	13	108
PP-L-R-05	26	14	60	48	24	90
PP-L-R-06	100	6	10	80	14	120
PP-L-R-07	36	8	64	46	21	48
PP-L-R-08	52	12	14	72	19	46
PP-L-R-09	4300	72	135	2600	88	400
PP-L-R-09-A	88	20	34	800	82	900
PP-L-R-10	160	8	28	84	36	88
PP-L-R-11	40	8	125	32	17	46
PP-L-R-11-A	32	10	66	18	17	26
PP-L-R-12	82	8	30	42	28	34
PP-L-R-12-A	64	8	32	28	23	34
PP-L-R-13	48	10	46	34	18	42

Nº de Campo	Data	18/7/84	18/7/84	18/7/84	18/7/84	18/7/84	18/7/84	07/8/84				Observações
	Método	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA				L: menor que o valor registrado G: maior que o valor registrado N: não detectado H: interferência B: não solicitado P: amostra perdida I: amostra insuficiente
	Elemento	Cu ppm	Pb ppm	Zn ppm	Ni ppm	Co ppm	Cr ppm	Au ppm				
	Analista	AG	AG	AG	AG	AG	AG	JLS				
	Código											
0	PM - 19		36	8	20	10	14	38	N	0,05		Análises realizadas
1	PM - 20		36	6	20	11	14	41	N	0,05		pela CPRM.
2	PC - 01		3	2	5	1	2	6		0,05		
3	PC - 02		25	6	30	4	22	22		0,05		
4	PC - 03		26	6	40	5	40	20		0,05		
5	PC - 04		10	6	19	2	11	10		0,05		
6	PC - 05		5	2	11	2	4	12		4,6		
7	PC - 06		8	2	17	5	10	18		0,13		
8	PC - 07		14	6	22	3	8	10		0,05		
9	PC - 08		19	6	30	5	11	12		0,06		
0	PC - 09		16	8	15	5	9	28		0,05		
1	PC - 10		35	8	32	10	20	10		0,05		
2	PC - 11		6	6	19	1	3	14		0,05		
3	PC - 12		71	8	35	57	40	230		0,05		
4	PC - 13		2	14	8	1	1	10		4,0		
5	PC - 14		1	14	7	1	1	10		2,9		
6	PC - 15		1	16	7	1	1	10		0,72		
7	PC - 16		1	18	9	1	1	12		0,58		

24 - 53 Jan 7 -

44-38861-1015A

STAFFS VARIATED W/LO

5520

ALF-EIPAC-70

FINE ARTS

PEDIDO DE
ANÁLISE OF. Nº432/DT/84
Nº AMOSTRAS 31

CLIX D

16 13 9
GOIANA
Alfonso
SUNNY SIDE

TABELA IV

Chrysomelidae

BOZANIA 07 12, 8
J.P. 10
QUINTA DE HE 1000-2



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

PROJETO : ROCHAS MÁFICAS/ULTRAMÁFICAS DAS CABECEIRAS DO RIO GUAPORÉ

PERÍODO : 29.02.84 A 19.11.84

ÁREA DE PESQUISA : DNPM NºS 862201, 862202, 862203, 862204, 862205

1 - INTRODUÇÃO

O presente relatório objetiva mostrar os serviços executados pela METAMAT, - Cia. Matogrossense de Mineração em áreas de pesquisa situadas no vale do Rio Alegre, com recursos financeiros oriundos do Ministério de Minas e Energia e do Governo do Estado de Mato Grosso.

2 - SERVIÇOS EXECUTADOS

2.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Foram executados até o momento 363.685 metros de levantamentos topográficos, objetivando o reconhecimento geológico da área e implantação de malhas orientadas para serviços de geoquímica e geofísica.

2.2 - SERVIÇOS GEOLÓGICOS

Execução de mapas geológicos de superfície de áreas equivalentes a 50.000 ha.

2.3 - SERVIÇOS GEOFÍSICOS

a) Execução de serviços magnetométricos terrestres em malha retangular de 1000 x 50 metros, compreendendo um total de 4080 leituras de magnetômetro de precessão nuclear, cobrindo uma área equivalente a 5100 ha.

b) Execução de mapas de perfilagem magnetométrica em escala 1:50.000 de área equivalente a 5100 ha.

2.4 - SERVIÇOS GEOQUÍMICOS

a) Coleta de 300 amostras em drenagens, afloramentos de rochas e solos.

b) Execução de 92 análises químicas por absorção atômica.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

2.5 - OUTROS SERVIÇOS

- a) Instalação de 3 (tres) acampamentos.
- b) Execução de relatórios parciais de pesquisa para a apreciação do DNPM, visando a prorrogação dos prazos de validade dos respectivos Alvarás de Pesquisa.

3 - CUSTOS DIRETOS DE EXECUÇÃO

Durante este período foram utilizados recursos no valor de Cr\$ 48.431.783 (Quarenta e oito milhões , quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e oitenta e três cruzeiros) sendo a importância de Cr\$ 10.931.783 (Dez milhões, novecentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e tres cruzeiros), referentes a gastos em campo pela equipe da METAMAT, durante o período em epígrafe e de Cr\$ 38.500.000 (Trinta e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros), gastos com serviços contratados à empresa GEOSONDA pelos serviços de magnetometria terrestre.

4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS

A área em pesquisa, apresenta-se pouco densamente povoada, com grande incidência de doenças tropicais (malária) e praticamente desprovida de malha viária. Soma-se estas dificuldades, a esparcidade de afloramentos devido a espessa cobertura de solos e lateritas, o que dificulta enormemente os trabalhos de mapeamento e interpretação geológica.

Apesar destas dificuldades, foi elaborado até o momento um mapeamento geológico que nos proporcionou a demarcação de contatos maiores entre as unidades de uma sequência vulcano sedimentar, bem como diversos falhamentos regionais. Estes contatos e falhamentos são os locais de maior acumulação de minérios, haja vista que até o momento foram identificados 3 (três) alvos em sítios destes tipos, que são:

- a) ocorrência de Ouro em uma drenagem encaixada em falhamento, possivelmente tratando-se de mineralização primária associada a rochas metamorfiçadas de origem vulcanogênica.

Tal ocorrência, em área de intensa laterização, tanto pode ser



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

relacionada a enriquecimento devido ao falhamento, que aí é aparente, bem como à própria laterização das rochas vulcanogênicas.

Localmente foram obtidos resultados de análises químicas por absorção atômica de amostras de solos até 4,5 ppm^{Ar}, persistindo resultados anômalos ao longo do espelho da falha por mais de 2 (dois) Km. 5

onde?
!!!

b) Ocorrência de ilmenita disseminada e lenticular com alto teor em uma zona de intersecção de 3 (três) falhamentos regionais.

Tal tipo de ocorrência, associada a ortôanfibolitos, sugere-nos a possibilidade da existência de mineralizações vanadíferas, motivo pelo qual, foram mandadas para análises, rochas mineralizadas desta área, e estamos aguardando os resultados.

c) Mineralizações sulfetadas de cobre a calcopirita, malaquita e bornita em jaspilitos com estrutura "boxwork" na zona de contato com basaltos metamorfisados. Análises químicas por absorção atômica forneceram, em solos, resultados anômalos para os elementos Cu, Zn, Ni e Co.

d) Definições de anomalias magnetométricas expressivas, em área de espessa cobertura de solo aluvionar, o que as mantém até o momento indefinidas quanto a sua origem.

6 - SUGESTÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DOS TRABALHOS

Dado que:

- a) as mineralizações encontradas até o momento estão indefinidas quanto às dimensões e associações metalogenéticas.
- b) Estas ocorrências estão associadas aos poucos afloramentos encontrados, indicando a possibilidade da existência de mineralizações maiores, possivelmente encobertas.
- c) Existe um nítido controle estrutural e litológico das ocorrências encontradas.
- d) Já dispomos de um mapa geológico, com delimitação estrutural e litológica, compatível com serviços de prospecção de superfície, e apropriado para a definição de alvos a serem detalhados.

Sugerimos para o prosseguimento dos trabalhos que:



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- a) Sejam detalhados os 3 (trechos) alvos por processos geoquímicos, objetivando-se a sua delimitação, bem como, por intermédio de curvas de isóteos, a localização das zonas de afloramentos das camadas mineralizadas.
- b) A partir destes trabalhos geoquímicos, recomendamos a utilização de trabalhos de subsuperfície para reconhecimento das fontes primárias que originam as anomalias detectadas pela geoquímica.
- c) Sejam definidos por processos eletromagnéticos, dos quais acreditamos como mais viável o processo EM SLINGRAN, a profundidade e forma dos corpos causadores das anomalias magnetométricas já detectadas.
- d) Caso estes corpos sejam interpretados como pouco profundos, recomendamos sondagem pioneira para a definição da causa da anomalia, salientando que processos magnetométricos sozinhos não definem mineralizações econômicas.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARA 2ª ETAPA DE PROSPECÇÃO DO PROJETO ROCHAS MÁFICAS/ULTRA MÁFICAS DAS CABECEIRAS DO RIO GUAPORÉ

INTRODUÇÃO

Hoje BP pl. encaminhado a arbitragem. Essa etapa haverá participação de todos os estagiários, além dos prospectores (A. Cavalcanti e Fátima).
Ass. Li. CMT
Devido aos excelentes resultados obtidos durante a fase de Prospeção Geoquímica Regional, inclusive com a determinação de zonas anômalas e um esboço geológico preliminar, pretendemos nesta 2ª etapa, diminuir mais ainda a malha de amostragem, principalmente nas zonas anômalas selecionadas, concomitantemente a um mapeamento geológico de semi-detalle, que será realizado numa parte da área (Fig. em anexo), sendo que o restante será feito em etapas posteriores.

OBJETIVOS

O objetivo principal desta etapa de prospecção será selecionar alvos para trabalhos de detalhes e obter um mapa geológico com maior precisão.

TEMPO DE DURAÇÃO

Para esta etapa, os trabalhos estão programados para 20 dias de campo, com início previsto para 5 ou 8 de julho próximo.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

- Alimentação e Hospedagem p/10 pessoas	R\$	110.000,00
- Despesas com veículos (Toyota e Fiat)	R\$	40.000,00
- Eventuais	R\$	<u>15.000,00</u>
T o t a l	R\$	165.000,00

Cuiabá, 28 de junho de 1.982

Lourival Alves Vasconcelos
LOURIVAL ALVES VASCONCELOS

G e ó l o g o



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARA 2ª ETAPA DE PROSPECÇÃO DO PROJETO ROCHAS MÁFICAS/ULTRA MÁFICAS DAS CABECEIRAS DO RIO GUAPORÉ

Ata de BP pl. encaminhado. anexo. Para esta etapa houve palestras de todos os integrantes além dos prospectos (H. Cavalcanti e Helio).

INTRODUÇÃO

Forbes 24/06/82

Devido aos excelentes resultados obtidos durante a fase de Prospeção Geoquímica Regional, inclusive com a determinação de zonas anômalas e um esboço geológico preliminar, pretendemos nesta 2ª etapa, diminuir mais ainda a malha de amostragem, principalmente nas zonas anômalas selecionadas, concomitantemente a um mapeamento geológico de semi-detelhe, que será realizado numa parte da área (Fig. em anexo), sendo que o restante será feito em etapas posteriores.

OBJETIVOS

O objetivo principal desta etapa de prospecção será selecionar alvos para trabalhos de detalhes e obter um mapa geológico com maior precisão.

TEMPO DE DURAÇÃO

Para esta etapa, os trabalhos estão programados para 20 dias de campo, com início previsto para 5 ou 8 de julho próximo.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

- Alimentação e Hospedagem p/10 pessoas	R\$ 110.000,00
- Despesas com veículos (Toyota e Fiat)	R\$ 40.000,00
- Eventuais	<u>R\$ 15.000,00</u>
T o t a l	R\$ 165.000,00

Cuiabá, 28 de junho de 1.982

Lourival Alves Vasconcelos
LOURIVAL ALVES VASCONCELOS
G e ó l o g o



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA PRELIMINAR PARA SULFETOS DE Cu, Ni, Cr, Pt, Zn, Pb e Au, EM ÁREAS REFERENTES AO PROJETO ROCHAS MÁFICAS/ULTRAMÁFICAS DAS CA BECEIRAS DO RIO GUAPORÉ

h. Si. 303
Examinar a VSE, a que parará
da prospecção geoquímica das
cas. 861/80, 862/80 e 861.150/81 para
aplicar a lei de mineração.
26/01/82

1 - INTRODUÇÃO

Com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos de Prospecção Regional e de se determinar zonas anômalas, principalmente para os metais citados, pretende-se realizar Prospecção Geoquímica Regional para três (3) áreas restantes requeridas pela METAMAT, no Cráton do Guaporé, cujos processos no DNPM são : 862.201/80, 862.202/80 e 861.150/81.

As duas primeiras áreas situam-se a SW de Pontes e Lacerda e a última a NE, distando 30 e 40 km da mesma, respectivamente.

2 - OBJETIVO

Propõe-se como objetivo de trabalho através dos métodos de Prospecção Geoquímica, indicar zonas portadoras de sulfetos metálicos, tais como : Cobre, Niquel, Cromo, Platina, Zinco, Chumbo e Quro, em rochas básicas/ultrabásicas.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

3 - PLANO DE EXECUÇÃO

A execução do presente plano compreende várias etapas a serem desenvolvidas concomitantemente ou sucessivamente conforme o cronograma de atividades (Anexo I).

3.1 - Fase Preliminar

3.1.1 - Levantamento Bibliográfico

Consta desta etapa o levantamento bibliográfico referentes a trabalhos realizados no Estado, com citações a região em que se insere as áreas de pesquisas e também bibliografias mais específicas sobre o modelo a ser aplicado nos trabalhos de pesquisas.

3.2 - Fotointerpretação

Nesta etapa serão usadas fotografias aéreas na escala 1:60.000, cor branco e preto, imagens de radar e imagens de satélite SKILAB.

Os subsídios a serem fornecidos pela fotointerpretação serão as delimitações dos diversos tipos litológicos e o estabelecimento da estratigrafia e feições estruturais, com base na análise das tonalidades, texturas e padrões de drenagens.

3.3 - Mapa Geológico Preliminar

O mapa geológico preliminar será confeccionado, tendo como mapa-base as cartas topográficas do SGE na escala de 1:100000 para onde serão transportados os dados advindos da etapa fotointerpretativa.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

3.4 - Atividades de campo

Como nas etapas anteriores de prospecção, a geo-química foi o método escolhido por ser largamente empregada e pouco onerosa, além de ser uma técnica de alta precisão.

As áreas a serem prospectadas são em número de três, totalizando 30.000 ha. O método de amostragem será o de sedimentos ativos de corrente, concentrados de bateia, rochas e eventualmente solos.

Estipulou-se que o número de amostras a serem coletadas nesta fase, para as três áreas são : 30 amostras de concentrados de bateia e 40 de sedimentos de corrente, solo e rocha. (Anexo II - Mapa de Amostragem).

Estas amostras serão preparadas e etiquetadas, devendo ser encaminhadas ao laboratório, onde deverão ser submetidas a ensaios químicos de Absorção Atômica, principalmente para os sulfetos já mencionados e amalgamação com contagens de pintas no caso específico do ouro. Também serão feitos estudos petrográficos microscópicos de algumas amostras de rochas, que serão selecionadas após as atividades de campo.

3.5 - Trabalhos de gabinete

De posse aos resultados advindos do laboratório químico e dos estudos petrográficos, partiremos para a interpretação dos mesmos, onde se procederá a confecção de mapas geológicos e de isoteores, em escala de 1:100000 e o relatório final, que serão submetidos a apreciação da Diretoria da METAMAT.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Os resultados desta fase serão decisivos, pois de
la depende a continuidade ou não da pesquisa.

3.6 - Tempo de Duração

Para esta etapa, preve-se uma duração de aproxima-
damente 04 (quatro) meses, conforme cronograma (Anexo I).

3.7 - Previsão Orçamentária

- Pessoal	R\$	40.000,00
- Alimentação e Hospedagem	R\$	150.000,00
- Despesas c/veículo (2)	R\$	34.000,00
- Análises químicas por A.A. (30 elementos) para 40 amostras	R\$	70.000,00
- Eventuais	R\$	30.000,00
T o t a l	R\$	324.000,00

OBS : As despesas referentes a análise química de ouro por amalgamação e
petrografia não foram computadas no orçamento, uma vez que serão
realizados em nossos laboratórios.

Cuiabá, 19 de janeiro de 1.982.

Lourival Alves Vasconcelos
LOURIVAL ALVES VASCONCELOS
G e ó l o g o

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO

MESES SERVIÇOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
FASE PRELIMINAR					
TRABALHO DE CAMPO					
TRABALHO DE GABINETE					
ANALISES QUIMICAS					



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RELATÓRIO DE VIAGEM DE PROSPECÇÃO

Carde
[Signature] 7/12/81

PERIODO : 11 a 23/11/81

LOCAL : Craton do Guaporé - Município de Pontes e Lacerda

OBJETIVO : Prospecção geoquímica de sedimentos de corrente e bateia, afim de determinar a presença ou ausência de sulfetos metálicos e ouro.

TÉCNICO : Lourival Alves Vasconcelos

INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade apresentar os resultados de prospecção, realizados nesta 2ª etapa do Projeto Rochas Máficas/Ultramáficas das Cabeceiras do Rio Guaporé.

Nesta etapa os trabalhos de prospecção foram realizados na bacia do rio Alegre. Foram coletadas 18 amostras de concentrados de bateia, 17 de sedimentos de corrente e 8 de rochas, totalizando 43 amostras.

Estas amostras, juntamente com as da etapa anterior, foram enviadas ao laboratório da CPRM, onde serão submetidas a análise por Absorção Atômica (amostras de sedimentos de corrente e rochas), contagem de pintas e algamação (concentrado de bateia).



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Além dos trabalhos de prospecção foram visitados antigos garimpos de ouro, explorados pelos escravos, tanto em aluviões, como em veios de quartzo. Estes poderão apresentar interesses econômicos, uma vez que as amostras ali coletadas, apresentaram evidências de pintas de ouro.

Cuiabá, 07 de dezembro de 1.981

Lourival Alves Vasconcelos
LOURIVAL ALVES VASCONCELOS
Geólogo



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

M E M O R A N D O N º 030/81 - 30/11/81

DO : CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

AD : DIRETOR PRESIDENTE


Solicitamos a V. SA autorizar o setor competente no sentido de encaminhar à CPRM as amostras do Projeto Máficas/Ultramáficas, conforme relação em anexo, para serem submetidas as seguintes análises:

- Análises por contagem de pintas e amalgamação para as amostras de concentrado de bateia.

- Análises por Absorção Atômica para as amostras de sedimentos de corrente e rocha, dosando os seguintes elementos : Cu, Pb, Zn, Co, Cr e Ni.

O número de amostras totaliza 94, superando o previsto no Plano de Pesquisa, isso ocorreu em função dos trabalhos de prospecção terem sido estendidos além das áreas requeridas, ocasionando com isso o requerimento de novas áreas.

Atenciosamente


JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO
Chefe do Departº. Técnico



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

AMOSTRAS PARA ANÁLISE QUÍMICA - CPRM

- 41 amostras de concentrados de bateia

PP-L-CB-01 à PP-L-CB-41

- 37 amostras de sedimentos de corrente

PP-L-SC-01 à PP-L-SC-37

- 16 amostras de rochas

PP-L-R-01	PP-L-R-02	PP-L-R-03
PP-L-R-04	PP-L-R-05	PP-L-R-06
PP-L-R-07	PP-L-R-08	PP-L-R-09
PP-L-R-09-A	PP-L-R-10	PP-L-R-11
PP-L-R-11-A	PP-L-R-12	PP-L-R-12-A
PP-L-R-13		



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA PRELIMINAR PARA SULFETOS DE Cu, Ni, Cr, Pt, Zn, Pb
E Au, NAS ÁREAS REFERENTES AO PROJETO ROCHAS MÁFICAS/ULTRAMÁFICAS DAS CA
BECEIRAS DO RIO GUAPORÉ

Aprova. 05/10/87
[assinatura]

1 - INTRODUÇÃO

Com a comprovação da existência de rochas máficas/ultramáficas, durante os trabalhos de reconhecimento geológico realizado nos meses de julho e agosto próximo passado, pela ENGEO/METAMAT, aumentaram as perspectivas econômicas dessas áreas, uma vez que estas rochas são tão comumente associadas a depósitos de Ni, Cu, Co, Cr, Pt, Pb, Zn e Au.

Com o objetivo de se determinar ^{Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, Pt, Co e Au} zonas anômalas, principalmente para os metais citados, pretende-se nesta primeira etapa realizar uma prospecção geoquímica regional, com amostragem de sedimentos de corrente, concentrados de bateia, amostras de solo e rocha, concomitantemente a um mapeamento geológico preliminar.

2 - LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

As áreas objeto deste projeto, estão localizadas entre as Serras do Cágado, Pau-a-Pique, Salto do Aguapeí e a Serra de Santa Bárbara, a SSE de Pontes e Lacerda e a NE de Cáceres, distando destas respectivamente 75 e 180 km.

A partir de Cáceres o acesso às áreas é facultado pela rodovia Estadual MT-174 (Cáceres - Vila Bela), até a Agropecuária Cerro Verde, daí segue-se a esquerda por estradas secundárias, que dão acesso às Fazendas Getirana e Minouro.

3 - ASPECTOS FISIOGRAFICOS

3.1 - Relevo

As áreas de pesquisa estão encaixadas em um vale, entre as Serras do Caldeirão, Pau-a-Pique, Salto do Aguapeí e a Serra de Sta Bárbara. Ao sul das áreas destacam-se pequenas elevações, cujas cotas variam entre 300 a 400 m.

3.2 - Hidrografia

Uma parte das áreas requeridas para pesquisa pertencem a Bacia Amazônica, e outra a Bacia do Paraguai.

Dos rios da Bacia Amazônica que drenam as áreas, destacam-se o Rio Alegre, tendo o Rio Minuto o seu principal afluente da margem esquerda. O Rio Alegre tem suas nascentes na Serra de Santa Bárbara, próximo a Serra de Monte Cristo, desaguando ao norte, no rio Guaporé.

Dos rios da Bacia do Paraguai, destacam o Aguapeí, como o principal, tendo o córrego Água Fria como afluente da margem es-



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

querda e o córrego do Morro Pontudo da margem direita. O rio Aguiapéi tem suas nascentes na Serra da St^a Bárbara e desagua no rio Jauru, este por sua vez no Paraguai.

O padrão de drenagens é predominantemente dendritico, passando a pinado-retangular, pouco denso em zonas com maior controle estrutural, e também devido a boa porosidade das rochas.

3.3 - Clima

Na região destaca-se o tipo tropical úmido, com duas estações bem definidas, uma chuvosa de outubro a abril e outra seca de maio a setembro. A temperatura média anual é de 24°C e o regime atual das precipitações é de 1250 mm no inverno e máxima de 1750 mm no verão, caracteristicamente tropical.

3.4 - Solos e Vegetação

Nas áreas destacam-se solos arenosos, areno-argilosos e argilosos.

Os solos arenosos são característicos de baixadas aluviais e planícies inundáveis. Em sua maior parte são materiais oriundos de alterações de metarenitos, quartzitos e rochas gnássicas e graníticas.

Os solos areno-argilosos e argilosos são provenientes de alterações de rochas básicas/ultrabásicas.

A ocorrência da vegetação está diretamente relacionada aos tipos de solos, reflexo da natureza da rocha, clima e rede de drenagens.

[Handwritten signature]

Os campos estão associados a solos arenosos. Os cerrados sujos à mata densa estão relacionados aos solos areno-argilosos, argilosos e as rochas do Complexo Basal. Destacam-se também as matas de galerias, ao longo dos cursos d'água.

4 - GEOLOGIA REGIONAL

As áreas objeto do projeto situam-se sobre a porção SSE do Craton do Guaporé, «constituído» por rochas metamórficas de fácies anfibolítico a fácies xisto verdes.

A geologia desta região é pouco conhecida, salvo pelo mapeamento de reconhecimento geológico executado pela CPRM para o DNPM (1973), em escala de 1:250 000, denominado Projeto Alto Guaporé.

As unidades lito-estratigráficas mapeadas pelo projeto acima citado podem ser resumidas como segue, numa ordenação da base - topo:

4.1 - Complexo Basal

Constituído por biotita gnaisses, gnaisses a duas micas, filonitos, cataclasitos e intrusivas (granito, serpentinitos, gabros e anfibolitos). Esta unidade pertence ao Pré-Cambriano Inferior (Rodrigues, 1973).

4.2 - Unidade Aguapeí

Foi dividida em três subunidades, enquadradas no Pré-Cambriano Superior (Rodrigues, op. cit.).

4.2.1 - Subunidade Basal

Formado por metaconglomerado basal (em contato com as rochas do embasamento), metarenitos-ortoquartzitos com intercalações de ardósias.

4.2.2 - Subunidade Média

É constituída por ardósias em várias tonalidades, ocorrendo ocasionalmente metasiltitos intercalados.

4.2.3 - Subunidade Superior

É formada por metarenitos feldspáticos e metarcósios com frequentes intercalações ardosianas.

4.3 - Formação Puga

Compõem-se de conglomerados petromíticos, com seixos e matações de biotita-gnaisses, granitos, quartzitos, arcósios e quartzo leitoso.

4.4 - Unidade Eo-Paleozóico Indiviso

Arenitos conglomeráticos violeta, muito silicificado na base e arenitos médios a finos no topo.

4.5 - Formação Parecis

Arenitos ortoquartzíticos, finos à médios, friáveis de cor amarelo a róseo-claro.

4.6 - Unidade Terciário/Quaternário detrítico-Laterítico

É representada por lateritos maduros e zonados, tendo na base a rocha alterada, seguindo-se argilas manchadas, nível de canga e, no topo nível areno-argiloso.



4.7 - Formação Guaporé

4.7.1 - Aluviões Recentes

Formada por sedimentos arenosos grosseiros à médios e argilosos da atual planície de inundação do Rio Guaporé.

4.7.2 - Aluviões Antigos

Sedimentos argilosos e arenosos parcialmente laterizados.

5 - ALGUNS DADOS DA GEOLOGIA DAS ÁREAS REQUERIDAS

Estas áreas são constituídas por litologias pertencentes a :

5.1 - Complexo Basal

Constituído por biotita-gnaisses, aflorando nas áreas 5 e 6 e intrusivas básicas/ultrabásicas e ácidas.

5.2 - Unidade Aguapeí

Nas áreas visitadas, não foi observado a subunidade basal.

5.2.1 - Subunidade Média

Constituída por filites e ardósias, ocorrendo meta-siltitos e metarenitos intercalados.

5.2.2 - Subunidade Superior

Formada por metarenitos feldspáticos e metarcósios.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

5.3 - Sedimentos detrítico-lateríticos

É representado por lateritas, tendo na base, a rocha alterada e no topo níveis de canga e solo areno-argiloso.

5.4 - Formação Guaporé

Sedimentos arenosos inconsolidados ou areno-argiloso da planície aluvial do Rio Alegre, Aguapeí, e de seus tributários.

6 - OBJETIVO

Propõe-se como objetivo de trabalho através dos métodos de prospecção geoquímica, indicar zonas portadoras de sulfetos metálicos (cobre, cobalto, zinco, cromo, níquel, chumbo, platina, etc) e ouro, em rochas básicas/ultrabásicas, que possa justificar a continuidade do projeto.

7 - PLANO DE EXECUÇÃO

*Aprovado
27/05/77*

A execução do presente plano compreende várias etapas a serem desenvolvidas concomitantemente ou sucessivamente conforme cronograma de atividades (Anexo 1).

7.1 - Fase Preliminar

7.1.1 - Levantamento Bibliográfico

Consta desta etapa o levantamento bibliográfico em dois níveis : um deles, referentes à trabalhos realizados no Estado de

Mato Grosso, com citações a região em que se insere as áreas de pesquisa da METAMAT. O outro, reporta-se a bibliografia mais específica sobre o modelo a ser aplicado nos trabalhos de pesquisa. Vale ressaltar que grande parte desta etapa se encontra concluída, faltando apenas a manutenção de um intercâmbio com órgãos ou entidades que possam fornecer dados bibliográficos mais recentes de trabalhos realizados ou em realização em ambientes geológicos análogos aos das nossas áreas que servirão de maior subsídio para a execução dos trabalhos de campo.

7.2 - Fotointerpretação

A interpretação das fotos aéreas convencionais na escala 1:60 000 da área do projeto visará a delimitação dos diversos tipos litológicos e o estabelecimento preliminar da estratigrafia e feições estruturais, com base na análise das tonalidades, texturas e padrões de drenagens. É imprescindível a interpretação da folha de Radar, na escala 1:100 000, referente a área, que dará uma visão geológica de toda a área.

7.3 - Confecção de mapa geológico preliminar

Tendo como mapa-base, as cartas topográficas do SGE na escala de 1:100 000, para este, será transportado os dados advindos da etapa fotointerpretativa (Fotos Aéreas e Imagem de Radar), elaborando dessa forma o mapa geológico preliminar.

7.4 - Atividades de Campo

A prospeção geoquímica foi o método escolhido, pois além de ser uma técnica de alta precisão e largamente empregada, objetiva dar uma resposta rápida, segura e pouco onerosa, das reais potenciali



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

dades minerais das áreas. Inicialmente o trabalho se restringirá as áreas ref. ao proc. DNPMs 862.203/80, 204/80, 205/80 e 206/80, totalizando 40.000 ha, pois destas áreas já se tem algum conhecimento do seu condicionamento geológico. O método de amostragem será o de sedimentos, ativos de corrente, concentrados de bateia e eventualmente solos e rochas. O número de amostras a ser coletado nesta fase, para a área total, está estimado em 20 amostras de concentrado de bateia e 40 de sedimentos de corrente, solo ou rocha. (Anexo II - Mapa de Amostragem). Essas amostras deverão ser submetidas a ensaios químicos de absorção atômica ou ensaios especiais quando aquele método não atingir a sensibilidade dos minerais pretendidos.

7.5 - Trabalhos de Gabinete

7.5.1 - Análise dos dados colhidos em campo

Procurará aqui a efetiva caracterização e definição dos tipos litológicos e ocorrências minerais registrados nas observações de campo. Para isso será necessário o estudo petrográficos microscópico, das rochas através de seções delgadas, análise geoquímica de concentrado de bateia, sedimentos de corrente, solos e rochas.

Caso o resultado seja positivo, será interpretado minuciosamente os dados geoquímicos, que indicarão os alvos, objeto da fase seguinte do projeto.

7.6 - Elaboração do Mapa Geológico e Relatório Preliminar

Como fase final de todo trabalho feito, se procederá a confecção de mapas geológicos, isoteores, etc., em escala de



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

1:100 000 e o relatório preliminar, que serão submetidos a apreciação da Diretoria da METAMAT.

7.7 - Tempo de duração

Para esta etapa, prevê-se uma duração de aproximadamente 07 (sete) meses, conforme cronograma (Anexo 1).

8 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

- Pessoal	R\$	120.000,00
- Alimentação e hospedagem	R\$	60.000,00
- Despesas c/veículo	R\$	20.000,00
- Análises químicas por A.A. (30 elementos) de 60 amostras e petrográfica de 20 amostras	R\$	200.000,00
- Eventuais	R\$	40.000,00
T o t a l	R\$	440.000,00

OBS : Na despesa com pessoal não foi computado os funcionários pago pela sede.

A despesa de hospedagem se restringirá ao transito do pessoal , pois na área serão montados acampamentos móveis, para tanto será necessário a aquisição de 02 barracos tipo "Lobinho" lonas e outros acessórios.

Cuiabá (MT), 02 de outubro de 1 981

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PROJETO							
MESES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
F A S E PRELIMINAR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX					
TRABALHO DE CAMPO		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			
TRABALHO DE GABINETE		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANÁLISES QUÍMICAS			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

I N D I C E

I	- INTRODUÇÃO	1
II	- ANOMALIAS	1
III	- GEOLOGIA REGIONAL	2
IV	- GEOLOGIA LOCAL	3
	- Corpo 1	3
	- Corpo 2	6
	- Corpo 3	7
	- Corpo 4	8
	- Corpo 5	9
	- Corpo 6	9
	- Corpo Fazenda Canecão	10
	- Corpo Fazenda Cerro Azul	11
V	- GEOLOGIA ECONÔMICA	15
VI	- CONCLUSÕES E SUGESTÕES	16



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 1 -

RELATÓRIO DE VIAGEM DE PROSPECÇÃO REALIZADO EM ÁREAS DO PROJETO ROCHAS MÁFICAS/ULTRAMÁFICAS DAS CABECEIRAS DO RIO GUAPORÉ

PERÍODO : 27/07/81 a 15/08/81

LOCAL : Municípios de Vila Bela, Pontes e Lacerda e Cáceres

OBJETIVO: Visitar anomalias de rochas Máficas/Ultramáficas em áreas requeridas pela METAMAT, observando-se estas são aflorantes ou não, sua extensão, assim como coletar amostras para análises químicas e petrográficas visando verificar sua viabilidade econômica.

TÉCNICOS: Lourival Alves Vasconcelos - METAMAT

Ruy Bruno Bacelar de Oliveira - ENGEO

I - INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade apresentar de maneira sucinta os resultados da viagem de prospecção realizada nos municípios de Vila Bela, Pontes e Lacerda e Cáceres, áreas de ocorrência de rochas máficas/ultramáficas, dizendo inclusive de suas perspectivas econômicas.

II - ANOMALIAS



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 2 -

Das anomalias geofísica interpretadas em áreas requeridas pela METAMAT, somente oito (oito) são aflorantes, sendo denominadas de corpos 1, 2, 3, 4, 5, 6, Faz. Canecão e Faz. Cerro Azul.

III - GEOLOGIA REGIONAL

A área visitada situa-se sobre a porção sudoeste do Craton do Guaporé, sendo constituída por rochas metamórficas, de facies anfibolítico a facies xisto verdes.

A geologia desta região é pouco conhecida, salvo mapeamento de reconhecimento geológico executado pela CPRM/DNPM (1973), em escala de 1:250 000, denominado Projeto Alto Guaporé.

Afloram rochas pertencentes as seguintes unidades :

1 - Complexo Basal - constituído por biotita gnaisses, gnaisses a duas micás, biotita-hornblenda gnaisses, filonitos, cataclasitos e intrusivas (granitos, serpentinitos, gabros e anfibolitos). Esta unidade pertence ao pré-cambriano inferior (Rodrigues, A. P. 1973).

2 - Unidade Aquapeí - foi dividida em três subunidades :

Subunidade Basal - é caracterizada por um metaconglomerado basal (em contato com as rochas do embasamento), constituído por seixos de quartzo e quartzito bem arredondados imersos uma matriz areno-argilosa, seguindo-se metarenitos ortoquartzíticos com intercalações de ardósias.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 3 -

Subunidade Média - é constituída por ardósias em várias tonalidades, ocorrendo ocasionalmente metasiltitos intercalados.

Subunidade Superior - é formada por metarenitos feldspáticos e matarcósios, com frequentes intercalações de lâminas ardósianas e ocasionalmente presença de níveis conglomeráticos. Esta unidade está enquadrada no pré-cambriano superior (Rodrigues, op. cit.).

3 - Sedimentos detrítico - lateríticos

4 - Sedimentos inconsolidados da composição areno-argiloso da planície aluvial do Jauru e Guaporé e de seus tributários.

Os fenômenos tectônicos que atuaram na região, estão parcialmente mascarados pela espessa cobertura de solo presente, mas parece ser predominante a direção NW - SE, com direção NE-SW subordinada. Com relação a geologia econômica tem-se notícias de ocorrência de cobre no rio Jauru, ouro nas Serras de São Vicente, Aguapeí, Pau-a-Pique e Cágado; Ni, Cu, Co, Cr, e Platinóides nos morros Sem Boné e Leme.

IV - GEOLOGIA LOCAL

A seguir serão descritos os corpos aflorantes separadamente.

1 - Corpo 1

Local : Faz. Getirana

Município : Cáceres

Proprietário : Luiz Nogueira



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 4 -

a) Localização e Vias de Acesso

O Corpo 1 dista 45 km da Faz. Cerro Verde (vide mapa anexo), na margem esquerda do Rio Aguapeí, a 20 km da sede da Faz. Getirana.

O acesso à área faz-se pela MT-174, trecho Cáceres - Pontes e Lacerda até a Agropecuária Cerro Verde; em seguida a esquerda por estrada secundária, que dá acesso as Faz. Getirana e Minouro.

b) Geologia Local

O Corpo 1, cujo topo situa-se aproximadamente 30 metros acima do nível geral da área (Foto 1) possui direção NE - SW, sendo cortado por duas direções de falhamentos. A existência deste corpo tinha sido assinalada pelos geólogos da CPRM, no decorrer dos trabalhos de mapeamento geológico do Projeto Aguaporé (1973), descrito no volume IV, Folha Mato Grosso. É constituído por serpentinito parcialmente alterado, verde claro, com tons azulados, com pequenas orientações e localmente serpentinito alterado de cor cinza esverdeado, com grandes placas de mica e cristais de magnetita (Foto 2).

Foram feitas análises químicas por via úmida desse serpentinito no laboratório da METAMAT, revelando um teor de 16.680 ppm (1,6%), de Ni. Segundo informações verbais do geólogo Ruy Bruno Bacelar de Oliveira atingiu a 17.000 ppm em análise por absorção atômica realizada em São Paulo.

Assim, o níquel é o metal que apresenta desde já, as perspectivas mais interessantes com relação ao Corpo 1, devendo estas perspectivas melhorarem considerando-se que esses dados são de um único ponto amostrado e tratando de amostra de superfície.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 5 -




FOTO 1 - Tirada do topo do corpo serpentínico. Observe o desnível em relação a topografia da região. Ao alto vista da Serra de Sta Bárbara



FOTO 2 - Detalhe do serpentinito aflorante



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 6 -

1- Corpo 2

Local : Próximo a Faz. Dois Irmãos

Município : Cáceres

a) Geologia Local

Este corpo encontra-se subaflorente, sendo constituído por rochas de cor cinza esverdeada, muitas vezes porfiritica, com os porfíros sendo possivelmente de olivina. (Foto 3)




FOTO 3 - Afloramento de rochas ultrabásicas(?), próximo a Faz. Dois Irmãos



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 7 -

A rocha poderá ser ultrabásica (Peridotito ?) apresentando stockworks e sulfetos disseminados (pirita ?, calcopinita ?, arsenopirita, ?). Em alguns locais da rocha observa-se orientação dos cristais de olivina (?), tendo um aspecto fibroso, com a textura podendo ser "Spinifex", típica de sequências vulcano-sedimentares, de idade arqueana- "Greenstone Belts". Estes são os grandes portadores mundiais de Ni, Cu, Co, Pt, Zn, Ag, Pb, e Au, como os greenstone belts do Canadá, África do Sul, Austrália, etc e tratando-se de exemplos brasileiros, cita-se: Crixás-GO., Fortaleza de Minas-MG, Jacobina e Brumado-BA, etc.

3 - Corpo 3

Local : Área 6, 20 km da Faz. Getirana em direção a sul.

Município : Cáceres

a) Geologia Local

O corpo encontra-se parcialmente recoberto por espesso solo de cor avermelhada. Em alguns locais afloram rochas de cor cinza escura à preta, faneríticas e homogêneas. Macroscopicamente verifica-se a presença de grande quantidade de feldspato, devendo a rocha, pertencer à família do gabro. Também foi evidenciado a presença de serpentinito alterado, esverdeado, parcialmente orientado, sendo muito semelhante aos serpentinitos do corpo 1. A vegetação é formada basicamente por tabocal fechado e árvores bem desenvolvidas. (Foto 4).

O acesso a este corpo faz-se por caminamento a pé, por meio de picadas.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 8 -




FOTO 4 - vegetação de tabocal e árvores bem desenvolvidas, típicas de regiões onde afloram rochas básicas/ultrabásicas

4 - Corpo 4

Local : a 4 km do entroncamento para Faz. Minouro, em direção a Faz. Alvorada do Aguapeí

Município : Cáceres

a) Geologia local

Neste corpo afloram rochas bem alteradas, de coloração amarelada, cobertas por lateritas e solo avermelhado. Estas deverão ser produto de alteração de rochas máficas/ultramáficas. Apresentam sulfetos oxidados e magnetita, devendo a rocha original ser portadora de minerais ricos em ferro.

A 3 km deste corpo, no entroncamento da Faz. Alvorada do Aguapeí e Canecão afloram rochas da natureza ácida (granito).



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 9 -

5 - Corpo 5

Local : Estrada antiga para Faz. Minouro, a 7km
do entroncamento da Faz. Alvorada do
Aguapeí

Município : Cáceres

a) Geologia local

O corpo apresenta-se subaflorante, sendo constituído por rochas de cor cinza, com tons azulados, afanítica a subfanenítica, dando a impressão de serem vulcânica, de natureza basáltica. Encontram-se fraturados, cortados por finos veios de quartzo. (Foto 5).




FOTO 5 - Afloramento antiga estrada p/Faz. Minouro. Rochas de cor cinza afanítica a subfanenítica.

6 - Corpo 6

Local : 1 km a sul da sede da Faz. Minouro, próximo ao rio Alegre

Município : Pontes e Lacerda

a) Geologia local :

Neste local afloram- rochas de cor cinza escura e preta, maciços, com grande quantidade de sulfetos disseminados, tanto na rocha como nas regiões de fraturas. (Foto 6). Neste mesmo corpo há variação para rocha de cor cinza escura, com tons brancos, textura mais fina que a anterior e bem fraturada. Os pontos brancos poderão ser feldspato alterados. Este corpo tinha sido mapeado pela CPRM, Projeto Alto Guaporé, com evidência de calcopirita, pirita e bornita.




FOTO 6 - Afloramento 1 km a sul da Faz. Miquero. - Rochas com sulfetos disseminados.

7 - Corpo Faz. Canecão

Local : Faz. Canecão, próximo ao Rio Aguapeí

Município : Cáceres

Proprietário : Antonio Gallette

a) Geologia local

Rochas de cor cinza escura a preta, com textura lépi-
doblástica. Possuem aspectos semelhantes aos anfibolitos. Estas ro-
chas estão em contato direto com os biotita-gnaisses do Complexo Basal e
quartzitos da Unidade Aguapeí.

8 - Corpo Faz. Cerro Azul

Eocal : Faz. Cerro Azul

Município : Pontes e Lacerda

a) Geologia local

Este corpo está parcialmente recoberto por solo sil-
tico-argiloso, de cor vermelha, contendo concreções lateríticas. Nos va-
les afloram rochas de cor cinza esverdeada, afaníticas, bem fraturadas ,
oxidadas, principalmente nos planos de fraturas. Localmente apresentam
pontos azulados. Há variação para rocha de cor cinza escura, fanerítica
com pontos brancos, devendo conterem feldspatos alterados, além de mica
e anfibólio. Deve se tratar de um anfibolito. Apresenta sulfetos, prin-
cipalmente nas regiões de fraturas. Além das rochas, as lateritas pode-
rão serem portadoras de metálicos, principalmente Ni, Co e Cu, etc.

Além desses corpos visitados em áreas requeridas pe-
la METAMAT, foram checadas outras anomalias em áreas não requeridas, prin-
cipalmente na margem esquerda do Rio Guaporé, no município de Vila Bela.
Verificando mapas de cadastramento de áreas, expedido pelo DNPM, todos

os corpos visitados tinham sido requeridos por outras Empresas de Mineração, com exceção de 3 (três) delas :

- a) Faz. Caiman - Município de Vila Bela
- b) Faz. Nossa Senhora Auxiliadora e Santo Antonio -
município de Pontes e Lacerda
- c) Faz. Sete Irmãos - Pontes e Lacerda

Estes corpos não tinham sido interpretados pela geofísica.

Na Faz. Caiman aflora rocha de cor cinza escura , com tons esverdeados, devendo ser alteração de Olivina. Apresenta alterações, as quais assemelham-se a um boxwork. (Foto 7)



FOTO 7 - Rochas cinza escura, com boxworks, Faz. Caiman. Estas rochas foram tiradas de um poço.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 13 -

O corpo das Fazendas N. S. Auxiliadora e Santo Antonio possuem eixo principal de $\pm$ 7 km e largura de $\pm$ 2,0 km. É constituído por rochas de cor cinza escura à preta, fanenítica, contendo grande quantidade de feldspato. Deve ser uma rocha da família do gabro. (Fotos 8 e 9). Foram coletadas 5 amostras neste corpo e enviadas para análise química.



FOTOS 8 e 9 - Afloramentos em corte de estrada próximo a Faz. N.S. Auxiliadora. Tratam-se de rochas possivelmente de natureza gabbroica.

O corpo da Faz. Sete Irmãos é representado por uma intensa laterização, com matações enormes. (Fotos 10 e 11)

Após os resultados da geoquímica estes corpos poderão ser requeridos pela METAMAT, caso apresentem valores anômalos para sulfetos



FOTO 10 - Intensa laterização a 3 km da Faz. Sete Irmãos, com blocos enormes. Poderão serem portadoras de sulfetos como Ni, Cu, Co e Cr, principalmente.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 15 -



FOTO 11 - Detalhe da laterita referente a foto anterior.

V - GEOLOGIA ECONÔMICA

Com a presença de rochas máficas/ultramáficas no craton do Guaporé, especialmente nas áreas onde abrange o Projeto Máficas / Ultramáficas das Cabeceiras do Guaporé, tornaram-se grandes as perspectivas da potencialidade econômica da região; pois como é conhecido mundialmente, estas rochas estão associadas a grandes depósitos minerais principalmente de Ni, Cu, Co, Cr, Pt e Au.

Associados a esses tipos de rochas temos grandes reservas de Ni, Cu e amianto em Canabrava-GO, Ni, Cu, Co, Cr e Pt em Niquelândia-GO, Cu, Ni, Co e Platinóides em Americano do Brasil-GO, além de outros pequenos depósitos também no vizinho Estado de Goiás.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 16 -

Com a análise química quantitativa efetuada para o serpentinito do Corpo 1, indicando teores de 1,7 % de Ni, que é muito alto em qualquer perspectiva, aumenta ainda mais a esperança de encontrarmos uma jazida na região.

A existência no passado de grandes garimpos de ouro nesta região, principalmente nas Serras de S. Vicente, Aguapeí e Cágado e a presença de sulfetos. (Pirita, Calcopirita, Bornita), em regiões de falhas nas rochas da Unidade Aguapeí, pode indicar que o ouro existente, está relacionado às rochas ultrabásicas existentes e não será estranho encontrarmos jazidas de ouro associadas à essas rochas.

Para localização de possíveis jazidas é necessário mapeamento geológico e prospecção geoquímica regional para uma melhor definição da geologia da área, pois as amostras coletadas vão dar somente uma idéia do potencial econômico, mas não são representativas para toda região.

VI - CONCLUSÕES E SUGESTÕES

1 - Foram encontrados 8 corpos máficos/ultramáficos em áreas requeridas pela METAMAT e 3 em áreas ainda não requeridas.

2 - Associadas a rochas máficas/ultramáficas e ácidas, poderemos ter depósitos de minerais, tais como : Ni, Cu, Cr, Co, Pt, Zn, Ag, Pb e Au.



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

- 17 -

3 - Teores de 17.000 ppm de Ni em serpentinitos, tratando-se de amostras de superfície são muito altos, podendo aumentar em profundidade.

4 - Os corpos ultrabásicos são os mais importantes do ponto de vista econômico, pois os principais depósitos de Cromita, Niquel e Platina do mundo, estão associados a estes tipos de rochas (dunito e peridotito).

5 - Deve-se dar ênfase às lateritas, porque poderão ser portadoras de Ni e Cu, principalmente.

6 - Possivelmente as rochas ricas em olivina (dunitos e peridotitos), poderão apresentar textura "Spinifex", que são encontradas somente em terrenos arqueanos, e associados aos fatores geológicos estruturais e químicos, etc, poderão caracterizar um greenstone belt.

7 - Sugere-se que faça em conjunto, mapeamento geológico e prospecção geoquímica em escala de 1:100 000, para se ter um melhor conhecimento da geologia da área e determinar alvos para semi-detalhado e detalhe.

Cuiabá, 25 de setembro de 1.981

Lourival Alves Vasconcelos
LOURIVAL ALVES VASCONCELOS
G e ó l o g o